



**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE**

**PREFEITURA DE
CURIONÓPOLIS**
NOSSA GENTE, NOSSA MAIOR RIQUEZA



OFÍCIO Nº 97/2026-PLAN

Curionópolis – PA, 20 de fevereiro de 2026.

Ao Sr.

LAÉRCIO LOUSSALEM
Departamento de Engenharia
Prefeitura de Curionópolis – PA.


Assunto: PESQUISA DE PREÇOS.

Prezados,

Com os cumprimentos de praxe, por meio deste, solicito que vossa senhoria nos forneça orçamento atualizado dos itens da planilha constante nos autos, pretendida por esta secretaria municipal, observado ao disposto no Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como às regências contidas no Decreto Municipal nº 136, de 10 de janeiro de 2024, para os itens pretendidos (50% da ARP), objetivando avaliar se há vantajosidade ao procedimento em epígrafe por meio de obtenção de valores atualizados nos órgão oficiais de preços, visando a realização de processo administrativo para atendimento do pleito em tela e resguardar a Administração, evitando infortúnios, bem como danos ao erário público.

Certos de contar com vossa colaboração, elevamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


SABRINA PEREIRA DA SILVA.
Planejamento.
Portaria 033/2025-GP.



**SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA**



OFÍCIO Nº 005/2026 – Eng.º / PMC / Seinf.

Curionópolis – PA, 20 de fevereiro de 2026.

À Ilma. Sr.^a
Sabrina Pereira da Silva.
Equipe de Planejamento.
Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura de Curionópolis – PA.


Assunto: Levantamento de preços para subsidiar procedimento administrativo.

Prezada senhora,

Com os cordiais cumprimentos, por meio deste, respeitando ao disposto no Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como às regências contidas no Decreto Municipal nº 136, de 10 de janeiro de 2024, segue em anexo, planilha com atualização de preços dos itens conforme solicitação de vossa senhoria.

Certos de atendido vossa solicitação, elevamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


LAÉRCIO MOUSSSALEM
Eng. Civil – CREA/PA 1502575108

Eng. Civil Laércio Moussaalem
Diretor de Obras
Prefeitura Municipal de Curionópolis
CREA: 1502575108-PA



DATA:	16/09/2025	BDI:	
FONTE	VERSAO	HORA	MES
ORSE	202512	11.36%	59.82%
SEDOP	202510 SEM DESONERACAO	118.23%	71.70%
SENPIRA	02810 COM DESONERACAO	34.44%	47.49%
SICRO NOVO	202510 COM DESONERACAO		
SINAPI	202501 COM DESONERACAO	103.36%	59.98%
Composições Próprias	PROPRIA	0.00%	0.00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS/PA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 114.730,78	R\$ 147.792,84
1.1	000089	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	Composições Próprias	m²	880,00	R\$ 9,66	R\$ 12,44	R\$ 8.500,80	R\$ 10.947,20	
1.2	010767	Barracão de madeira (incl. instalações)	SEDOP	m²	20,00	R\$ 978,91	R\$ 1.261,03	R\$ 19.578,20	R\$ 25.220,60	
1.3	011350	Tapume metálico	SEDOP	m²	176,00	R\$ 165,33	R\$ 212,98	R\$ 29.098,08	R\$ 37.484,48	
1.4	010009	Locação da obra a trena	SEDOP	m²	352,00	R\$ 5,56	R\$ 7,16	R\$ 1.957,12	R\$ 2.520,32	
1.5	010008	Limpeza do terreno	SEDOP	m²	352,00	R\$ 3,74	R\$ 4,82	R\$ 1.316,48	R\$ 1.696,64	
1.6	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	m²	13,00	R\$ 178,84	R\$ 230,12	R\$ 2.322,32	R\$ 2.991,56	
1.7	011329	Furo de sondagem - até 15m	SEDOP	un	15,00	R\$ 1.687,50	R\$ 2.173,84	R\$ 25.312,50	R\$ 32.607,60	
1.8	012581	INSTALACAO/MANUTENCAO E MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	MES	6,00	R\$ 4.440,88	R\$ 5.720,74	R\$ 26.645,28	R\$ 34.324,44	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 38.243,69	R\$ 49.266,88
2.1	020174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	SEDOP	m³	100,00	R\$ 93,78	R\$ 120,81	R\$ 9.378,00	R\$ 12.081,00	
2.2	021524	Demolição de concreto armado c/ martelete	SEDOP	m³	25,00	R\$ 563,00	R\$ 725,26	R\$ 14.075,00	R\$ 18.131,50	
2.3	020016	Demolição manual de alvenaria de tijolo	SEDOP	m³	25,00	R\$ 51,03	R\$ 65,74	R\$ 1.275,75	R\$ 1.643,50	
2.4	020018	Demolição manual de concreto simples	SEDOP	m³	10,00	R\$ 397,74	R\$ 512,37	R\$ 3.977,40	R\$ 5.123,70	
2.5	020847	Retirada de caixa de ar condicionado	SEDOP	un	9,00	R\$ 21,21	R\$ 27,32	R\$ 190,89	R\$ 245,88	
2.6	020013	Retirada de esquadria com aproveitamento	SEDOP	m²	20,00	R\$ 13,50	R\$ 17,39	R\$ 270,00	R\$ 347,80	
2.7	021526	Retirada de esquadria metálica	SEDOP	m²	20,00	R\$ 8,50	R\$ 10,95	R\$ 170,00	R\$ 219,00	
2.8	021534	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	SEDOP	m²	80,00	R\$ 3,42	R\$ 4,41	R\$ 273,60	R\$ 352,80	
2.9	021526	Retirada de louça sanitária	SEDOP	un	10,00	R\$ 8,54	R\$ 11,00	R\$ 85,40	R\$ 110,00	
2.10	020855	Retirada de luminárias	SEDOP	un	20,00	R\$ 7,05	R\$ 9,08	R\$ 141,00	R\$ 181,60	
2.11	020235	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	SEDOP	m²	80,00	R\$ 23,81	R\$ 30,67	R\$ 1.904,80	R\$ 2.453,60	
2.12	021529	Retirada de ponto de água/esgoto	SEDOP	pt	20,00	R\$ 18,17	R\$ 23,41	R\$ 363,40	R\$ 468,20	
2.13	020857	Retirada de ponto elétrico	SEDOP	pt	20,00	R\$ 14,11	R\$ 18,18	R\$ 282,20	R\$ 363,60	
2.14	020019	Retirada de reboco ou emboço	SEDOP	m²	90,00	R\$ 8,50	R\$ 10,95	R\$ 765,00	R\$ 985,50	
2.15	020024	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	SEDOP	m²	225,00	R\$ 2,49	R\$ 3,21	R\$ 560,25	R\$ 722,25	
2.16	020307	Retirada de telhas de barro	SEDOP	m²	125,00	R\$ 10,18	R\$ 13,11	R\$ 1.272,50	R\$ 1.638,75	
2.17	020020	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	SEDOP	m²	40,00	R\$ 21,95	R\$ 28,28	R\$ 878,00	R\$ 1.131,20	
2.18	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	100,00	R\$ 16,17	R\$ 20,83	R\$ 1.617,00	R\$ 2.083,00	
2.19	020677	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	SEDOP	m²	150,00	R\$ 5,09	R\$ 6,56	R\$ 763,50	R\$ 984,00	
3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 17.781,00	R\$ 22.905,30
3.1	030010	Escavação manual de até 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	35,00	R\$ 104,86	R\$ 135,08	R\$ 3.670,10	R\$ 4.727,80	
3.2	030254	Reaterro compactado	SEDOP	m³	20,00	R\$ 12,86	R\$ 16,57	R\$ 257,20	R\$ 331,40	
3.3	030011	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	SEDOP	m³	90,00	R\$ 153,93	R\$ 198,29	R\$ 13.853,70	R\$ 17.846,10	
4	FUNDAÇÃO								R\$ 99.163,66	R\$ 127.742,63
4.1	040285	Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca	SEDOP	m³	9,00	R\$ 1.976,80	R\$ 2.546,51	R\$ 17.791,20	R\$ 22.918,59	
4.2	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³	12,00	R\$ 3.626,64	R\$ 4.671,84	R\$ 43.519,68	R\$ 56.062,08	
4.3	040283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP	m³	9,00	R\$ 3.873,90	R\$ 4.990,36	R\$ 34.865,10	R\$ 44.913,24	
4.4	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³	4,00	R\$ 746,92	R\$ 962,18	R\$ 2.987,68	R\$ 3.848,72	
5	ESTRUTURA								R\$ 238.478,49	R\$ 307.208,14
5.1	051286	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	m³	50,00	R\$ 4.260,33	R\$ 5.488,16	R\$ 213.016,50	R\$ 274.408,00	
5.2	051461	Ancoragens de barras de aço com resina epoxi	SEDOP	kg	9,00	R\$ 127,05	R\$ 163,67	R\$ 1.143,45	R\$ 1.473,03	
5.3	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	M2	25,00	R\$ 227,38	R\$ 292,91	R\$ 5.684,50	R\$ 7.322,75	
5.4	250672	Torre p/ caixa d'água h=4.0m (alvenaria)	SEDOP	un	4,00	R\$ 4.658,51	R\$ 6.001,09	R\$ 18.634,04	R\$ 24.004,36	
6	VEDAÇÕES								R\$ 224.004,54	R\$ 288.562,18
6.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²	220,00	R\$ 137,79	R\$ 177,50	R\$ 30.313,80	R\$ 39.050,00	
6.2	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	m²	90,00	R\$ 168,26	R\$ 216,75	R\$ 15.143,40	R\$ 19.507,50	
6.3	061355	Divisória de PVC	SEDOP	m²	25,00	R\$ 168,64	R\$ 217,24	R\$ 4.216,00	R\$ 5.431,00	
6.4	060043	Cobogó de cimento 20x20x10cm	SEDOP	m²	12,00	R\$ 374,07	R\$ 481,88	R\$ 4.488,84	R\$ 5.782,56	
6.5	061353	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	SEDOP	m²	20,00	R\$ 98,81	R\$ 127,29	R\$ 1.976,20	R\$ 2.545,80	
6.6	090003	ALAMBRADO DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA-QUADRA ESPORTIVA	Composições Próprias	m²	60,00	R\$ 330,44	R\$ 425,67	R\$ 19.826,40	R\$ 25.540,20	
6.7	260652	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces(h=2,50m)	SEDOP	m	75,00	R\$ 1.090,77	R\$ 1.405,13	R\$ 81.807,75	R\$ 105.384,75	
6.8	260651	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	SEDOP	m	40,00	R\$ 537,23	R\$ 692,06	R\$ 21.489,20	R\$ 27.682,40	
6.9	060813	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	SEDOP	m²	12,00	R\$ 962,47	R\$ 1.239,85	R\$ 11.549,64	R\$ 14.878,20	
6.10	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	SINAPI	M2	20,00	R\$ 581,57	R\$ 749,18	R\$ 11.631,40	R\$ 14.983,60	
6.11	S04461	Tela de aço galvanizado fio 12 bwo. malha 2". ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"	ORSE	m2	91,00	R\$ 114,01	R\$ 146,87	R\$ 10.374,91	R\$ 13.365,17	



SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

PREFEITURA DE
CURIONÓPOLIS
NOSSA GENTE, NOSSA SAÚDE



DATA:	19/09/2025	BDI:	25%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111.36%	59.82%
SEDOP	2025/15 SEM DESONERAÇÃO	118.22%	71.70%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94.44%	47.48%
SINAPI	322/16 COM DESONERAÇÃO	103.26%	55.98%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS/PA.

6.12	S00228	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	ORSE	m²	100,00	R\$ 56,91	R\$ 73,31	R\$ 5.691,00	R\$ 7.331,00
6.13	090804	DIVISORIA EM DRYWALL COM ESTRUTURA PERFIL MONTANTE 90MM	Composições Próprias	m²	50,00	R\$ 109,92	R\$ 141,60	R\$ 5.496,00	R\$ 7.080,00
7 COBERTURA								R\$ 313.385,20	R\$ 403.718,01
7.1	071360	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	SEDOP	kg	6.000,00	R\$ 27,82	R\$ 35,84	R\$ 166.920,00	R\$ 215.040,00
7.2	070047	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	SEDOP	m²	182,00	R\$ 70,92	R\$ 91,36	R\$ 12.907,44	R\$ 16.627,52
7.3	070030	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	SEDOP	m²	264,00	R\$ 110,54	R\$ 142,40	R\$ 29.182,56	R\$ 37.593,60
7.4	070277	Calha em chapa galvanizada	SEDOP	m	88,00	R\$ 100,50	R\$ 129,46	R\$ 8.844,00	R\$ 11.392,48
7.5	100582	CALHA PARA ÁGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 26+40cm	Composições Próprias	M	88,00	R\$ 106,95	R\$ 137,77	R\$ 9.411,60	R\$ 12.123,76
7.6	100327	CALHA CHAPA AÇO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm	Composições Próprias	M	89,00	R\$ 253,53	R\$ 326,60	R\$ 22.564,17	R\$ 29.067,40
7.7	071497	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopolioisocianurato (PIR)	SEDOP	m²	132,00	R\$ 176,39	R\$ 227,23	R\$ 23.283,48	R\$ 29.994,36
7.8	100563	RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA	Composições Próprias	M	89,00	R\$ 61,68	R\$ 79,46	R\$ 5.489,52	R\$ 7.071,94
7.9	100318	RUFO LATERAL CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 1000mm	Composições Próprias	M	40,00	R\$ 301,00	R\$ 387,75	R\$ 12.040,00	R\$ 15.510,00
7.10	070031	Cumeeira alumínio e = 0,8 mm	SEDOP	m	75,00	R\$ 184,86	R\$ 238,14	R\$ 13.864,50	R\$ 17.860,50
7.11	070287	Cumeeira de barro	SEDOP	m	25,00	R\$ 19,28	R\$ 24,84	R\$ 482,00	R\$ 621,00
7.12	070029	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	SEDOP	m	25,00	R\$ 69,42	R\$ 89,43	R\$ 1.735,50	R\$ 2.235,75
7.13	070049	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	SEDOP	m²	25,00	R\$ 49,11	R\$ 63,26	R\$ 1.227,75	R\$ 1.581,50
7.14	070241	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	SEDOP	m	44,00	R\$ 11,95	R\$ 15,39	R\$ 525,80	R\$ 677,16
7.15	070051	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç aparelhada	SEDOP	m²	44,00	R\$ 111,52	R\$ 143,66	R\$ 4.906,88	R\$ 6.321,04
8 PISOS E REVESTIMENTOS								R\$ 485.497,55	R\$ 625.427,50
8.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	500,00	R\$ 120,18	R\$ 154,82	R\$ 60.090,00	R\$ 77.410,00
8.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	100,00	R\$ 89,85	R\$ 115,74	R\$ 8.985,00	R\$ 11.574,00
8.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	20,00	R\$ 1.078,18	R\$ 1.388,91	R\$ 21.563,60	R\$ 27.778,20
8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	250,00	R\$ 83,78	R\$ 107,93	R\$ 20.945,00	R\$ 26.982,50
8.5	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	250,00	R\$ 81,79	R\$ 105,36	R\$ 20.447,50	R\$ 26.340,00
8.6	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	350,00	R\$ 51,60	R\$ 66,47	R\$ 18.060,00	R\$ 23.264,50
8.7	110762	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	150,00	R\$ 44,17	R\$ 56,90	R\$ 6.625,50	R\$ 8.535,00
8.8	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²	500,00	R\$ 17,55	R\$ 22,61	R\$ 8.775,00	R\$ 11.305,00
8.9	130626	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	SEDOP	m²	75,00	R\$ 156,58	R\$ 201,71	R\$ 11.743,50	R\$ 15.128,25
8.10	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	150,00	R\$ 86,64	R\$ 111,61	R\$ 12.996,00	R\$ 16.741,50
8.11	170190	CAMADA REGULARIZACAO 3,5cm PISO CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5	Composições Próprias	m²	150,00	R\$ 36,02	R\$ 46,40	R\$ 5.403,00	R\$ 6.960,00
8.12	260728	Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	SEDOP	m²	40,00	R\$ 136,73	R\$ 176,14	R\$ 5.469,20	R\$ 7.045,60
8.13	170205	CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM	Composições Próprias	m²	150,00	R\$ 67,41	R\$ 73,96	R\$ 8.611,50	R\$ 11.094,00
8.14	141368	Forro em gesso acartonado estruturado	SEDOP	m²	40,00	R\$ 88,05	R\$ 113,43	R\$ 3.522,00	R\$ 4.537,20
8.15	090552	CHAPIM EM MASSA PARA TOPO DE MURO EXTERNO	Composições Próprias	M	50,00	R\$ 58,73	R\$ 75,66	R\$ 2.936,50	R\$ 3.783,00
8.16	141334	Forro em gesso liso em placas	SEDOP	m²	50,00	R\$ 56,05	R\$ 72,20	R\$ 2.802,50	R\$ 3.610,00
8.17	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	50,00	R\$ 140,51	R\$ 181,00	R\$ 7.025,50	R\$ 9.050,00
8.18	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.500,00	R\$ 169,73	R\$ 218,65	R\$ 254.595,00	R\$ 327.975,00
8.19	202301	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA PRETO 25x25cm	Composições Próprias	m²	25,00	R\$ 196,05	R\$ 252,55	R\$ 4.901,25	R\$ 6.313,75
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 272.082,77	R\$ 350.499,05
9.1	170701	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	SEDOP	pt	50,00	R\$ 706,72	R\$ 910,40	R\$ 35.336,00	R\$ 45.520,00
9.2	170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	SEDOP	pt	50,00	R\$ 353,22	R\$ 455,02	R\$ 17.661,00	R\$ 22.751,00



SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

PREFEITURA DE
CURIONÓPOLIS
NOSSA GENTE, NOSSA MAIOR PRIORIDADE



DATA:	19/09/2025	BOI:	
FORTE:	VERSÃO	NEIRA	
ORSE	202412	111.56%	50.32%
SEDOP	202510 SEM DESONERAÇÃO	118.23%	71.70%
SEINFRA	202510 COM DESONERAÇÃO	36.44%	47.48%
SICRO NVOI	202510 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	202511 COM DESONERAÇÃO	103.26%	59.94%
Comparações Diferença	PROPRIA	0.00%	0.00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS/PA.

9.3	170418	Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	SEDOP	m	200,00	R\$ 6,93	R\$ 8,93	R\$ 1.386,00	R\$ 1.786,00
9.4	170317	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	SEDOP	m	200,00	R\$ 9,09	R\$ 11,71	R\$ 1.818,00	R\$ 2.342,00
9.5	170318	Cabo de cobre 6mm ² - 750 V	SEDOP	m	200,00	R\$ 11,54	R\$ 14,87	R\$ 2.308,00	R\$ 2.974,00
9.6	170319	Cabo de cobre 10mm ² - 750 V	SEDOP	m	200,00	R\$ 16,21	R\$ 20,88	R\$ 3.242,00	R\$ 4.176,00
9.7	170320	Cabo de cobre 16mm ² - 750 V	SEDOP	m	200,00	R\$ 23,62	R\$ 30,43	R\$ 4.724,00	R\$ 6.086,00
9.8	170339	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	SEDOP	un	25,00	R\$ 24,18	R\$ 31,15	R\$ 604,50	R\$ 778,75
9.9	171523	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	SEDOP	un	25,00	R\$ 23,66	R\$ 30,48	R\$ 591,50	R\$ 762,00
9.10	171522	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	SEDOP	un	25,00	R\$ 27,05	R\$ 34,85	R\$ 676,25	R\$ 871,25
9.11	170692	Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiação)	SEDOP	pt	10,00	R\$ 114,59	R\$ 147,61	R\$ 1.145,90	R\$ 1.476,10
9.12	170072	Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor)	SEDOP	un	10,00	R\$ 589,43	R\$ 759,30	R\$ 5.894,30	R\$ 7.593,00
9.13	170073	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	SEDOP	un	5,00	R\$ 1.204,86	R\$ 1.552,10	R\$ 6.024,30	R\$ 7.760,50
9.14	170922	Canaleta 20x20mm	SEDOP	m	5,00	R\$ 18,84	R\$ 24,27	R\$ 94,20	R\$ 121,35
9.15	170886	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	SEDOP	un	5,00	R\$ 124,54	R\$ 160,43	R\$ 622,70	R\$ 802,15
9.16	170381	Cordoalha de cobre nu - seção 35 a 50mm ² - isoladores	SEDOP	m	50,00	R\$ 62,64	R\$ 80,69	R\$ 3.132,00	R\$ 4.034,50
9.17	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Composições Próprias	UND	10,00	R\$ 430,79	R\$ 554,94	R\$ 4.307,90	R\$ 5.549,40
9.18	060126	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	Composições Próprias	UND	50,00	R\$ 57,94	R\$ 74,64	R\$ 2.897,00	R\$ 3.732,00
9.19	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Composições Próprias	UND	7,00	R\$ 409,72	R\$ 527,80	R\$ 2.868,04	R\$ 3.694,60
9.20	170683	Ponto de logica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	SEDOP	pt	15,00	R\$ 675,43	R\$ 870,09	R\$ 10.131,45	R\$ 13.051,35
9.21	C1683	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 80,90	R\$ 104,22	R\$ 2.022,50	R\$ 2.605,50
9.22	060010	LUMINARIA ARTICULAVEL EXTERNA 300W E27 TRAMONTINA	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 538,63	R\$ 693,86	R\$ 5.386,30	R\$ 6.938,60
9.23	170332	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	SEDOP	un	10,00	R\$ 18,93	R\$ 24,39	R\$ 189,30	R\$ 243,90
9.24	170334	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	SEDOP	un	10,00	R\$ 36,32	R\$ 46,79	R\$ 363,20	R\$ 467,90
9.25	170076	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	SEDOP	m	50,00	R\$ 13,88	R\$ 17,88	R\$ 694,00	R\$ 894,00
9.26	C3660	GRUPO GERADOR 45/55 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85.182,05	R\$ 109.731,52	R\$ 85.182,05	R\$ 109.731,52
9.27	171185	Switch 24 portas	SEDOP	un	3,00	R\$ 1.592,81	R\$ 2.051,86	R\$ 4.778,43	R\$ 6.155,58
9.28	171179	Rack de 24" 05 U/A	SEDOP	un	3,00	R\$ 1.598,56	R\$ 2.059,26	R\$ 4.795,68	R\$ 6.177,78
9.29	181476	Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)	SEDOP	un	5,00	R\$ 1.498,85	R\$ 1.930,82	R\$ 7.494,25	R\$ 9.654,10
9.30	170693	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	SEDOP	un	1,00	R\$ 55.712,02	R\$ 71.768,22	R\$ 55.712,02	R\$ 71.768,22
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 23.605,50	R\$ 30.409,15
10.1	180844	Revisão de ponto de água	SEDOP	pt	40,00	R\$ 144,55	R\$ 186,21	R\$ 5.782,00	R\$ 7.448,40
10.2	180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	SEDOP	pt	25,00	R\$ 481,86	R\$ 620,73	R\$ 12.046,50	R\$ 15.518,25
10.3	180108	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)- LH	SEDOP	m	50,00	R\$ 16,43	R\$ 21,17	R\$ 821,50	R\$ 1.058,50
10.4	180107	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)- LH	SEDOP	m	50,00	R\$ 19,21	R\$ 24,75	R\$ 960,50	R\$ 1.237,50
10.5	180422	Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)- LH	SEDOP	m	50,00	R\$ 47,94	R\$ 61,76	R\$ 2.397,00	R\$ 3.088,00
10.6	180106	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)- LH	SEDOP	m	50,00	R\$ 31,96	R\$ 41,17	R\$ 1.598,00	R\$ 2.058,50
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 137.733,47	R\$ 177.428,15
11.1	180214	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos)	SEDOP	pt	40,00	R\$ 558,68	R\$ 719,69	R\$ 22.347,20	R\$ 28.787,60
11.2	180845	Revisão de ponto de esgoto	SEDOP	pt	40,00	R\$ 223,47	R\$ 287,87	R\$ 8.938,80	R\$ 11.514,80
11.3	231084	Ponto de dreno p/ split (10m)	SEDOP	pt	25,00	R\$ 328,53	R\$ 423,21	R\$ 8.213,25	R\$ 10.580,25
11.4	180105	Tubo em PVC - 40mm (LS)	SEDOP	m	25,00	R\$ 18,72	R\$ 24,12	R\$ 468,00	R\$ 603,00
11.5	180104	Tubo em PVC - 50mm (LS)	SEDOP	m	25,00	R\$ 24,52	R\$ 31,59	R\$ 613,00	R\$ 789,75
11.6	180103	Tubo em PVC - 75mm (LS)	SEDOP	m	25,00	R\$ 35,95	R\$ 46,31	R\$ 898,75	R\$ 1.157,75
11.7	180102	Tubo em PVC - 100mm (LS)	SEDOP	m	50,00	R\$ 38,42	R\$ 49,49	R\$ 1.921,00	R\$ 2.474,50
11.8	180508	Tubo em PVC - 150mm (LS)	SEDOP	m	50,00	R\$ 73,93	R\$ 95,24	R\$ 3.696,50	R\$ 4.762,00
11.9	180650	Tubo em PVC - 200mm (LS)	SEDOP	m	25,00	R\$ 138,44	R\$ 175,76	R\$ 3.411,00	R\$ 4.394,00
11.10	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.789,11	R\$ 8.745,73	R\$ 6.789,11	R\$ 8.745,73
11.11	98079	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 26 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7.225,32	R\$ 9.307,66	R\$ 7.225,32	R\$ 9.307,66
11.12	98071	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17.044,65	R\$ 21.956,92	R\$ 17.044,65	R\$ 21.956,92



SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

PREFEITURA DE
CURIONÓPOLIS
NOSSA GENTE, NOSSA MAIOR SUGESTÃO



DATA:	19/09/2025	BDI:	28,52%
FORTE	VERNÃO	HORA	MESES
ORSE	205942	111,56%	59,83%
SEDFP	202510 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,70%
SEINFRA	202510 COM DESONERAÇÃO	98,44%	47,49%
SINAPI	202510 COM DESONERAÇÃO	103,26%	59,99%
Orçamento Categorias	PROPRIA	0,00%	0,00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS/PA.

11.13	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16.450,12	R\$ 21.191,04	R\$ 16.450,12	R\$ 21.191,04
11.14	180678	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	SEDOP	un	5,00	R\$ 727,53	R\$ 937,20	R\$ 3.637,65	R\$ 4.686,00
11.15	180679	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	SEDOP	un	5,00	R\$ 539,42	R\$ 694,88	R\$ 2.697,10	R\$ 3.474,40
11.16	S12637	Limpeza de fossa até 5m3	ORSE	un	30,00	R\$ 350,00	R\$ 450,87	R\$ 10.500,00	R\$ 13.526,10
11.17	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 3.268,86	R\$ 4.210,95	R\$ 22.882,02	R\$ 29.476,65
12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ 72.424,36	R\$ 93.296,97
12.1	190609	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	SEDOP	un	8,00	R\$ 615,78	R\$ 793,25	R\$ 4.926,24	R\$ 6.346,00
12.2	190375	Lavatorio de louça c/col., torneira, sifão e valv.	SEDOP	un	8,00	R\$ 985,54	R\$ 1.269,57	R\$ 7.884,32	R\$ 10.156,56
12.3	190238	Pia 01 cuba em aço inox c/ torn., sifão e valv. (1,50m)	SEDOP	un	5,00	R\$ 813,45	R\$ 1.047,89	R\$ 4.067,25	R\$ 5.239,45
12.4	190101	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn., sifões e valv.(2.0m)	SEDOP	un	3,00	R\$ 1.917,08	R\$ 2.469,58	R\$ 5.751,24	R\$ 7.408,74
12.5	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 192,45	R\$ 247,91	R\$ 962,25	R\$ 1.239,55
12.6	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 606,55	R\$ 781,36	R\$ 1.213,10	R\$ 1.562,72
12.7	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 865,32	R\$ 1.114,71	R\$ 1.730,64	R\$ 2.229,42
12.8	102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.366,73	R\$ 3.036,94	R\$ 4.713,46	R\$ 6.071,88
12.9	180798	Registro de gaveta 1" - Bruto	SEDOP	un	2,00	R\$ 124,57	R\$ 160,47	R\$ 249,14	R\$ 320,94
12.10	180440	Registro de gaveta c/ canopla - 1/2"	SEDOP	un	2,00	R\$ 150,64	R\$ 194,05	R\$ 301,28	R\$ 388,10
12.11	180441	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	SEDOP	un	2,00	R\$ 144,17	R\$ 185,72	R\$ 288,34	R\$ 371,44
12.12	190401	Mictório individual em louça c/ acessórios	SEDOP	un	2,00	R\$ 779,79	R\$ 1.004,53	R\$ 1.559,58	R\$ 2.009,06
12.13	190376	Tanque inox c/ torneira, sifão e valvula	SEDOP	un	1,00	R\$ 656,56	R\$ 845,78	R\$ 656,56	R\$ 845,78
12.14	190085	Tanque de louça c/ torneira, sifão e valvula	SEDOP	un	2,00	R\$ 999,87	R\$ 1.288,03	R\$ 1.999,74	R\$ 2.576,06
12.15	190220	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE ICASA	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 29,49	R\$ 37,99	R\$ 58,98	R\$ 75,98
12.16	190045	SABONETEIRA 10X17,5cm LOUCA DECA A380	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 74,54	R\$ 96,02	R\$ 149,08	R\$ 192,04
12.17	190071	PORTA TOALHAS METALICA DE BANHO ARGOLA ANGRA - MOLDENOX	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 35,13	R\$ 45,25	R\$ 70,26	R\$ 90,50
12.18	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 596,75	R\$ 768,73	R\$ 5.967,50	R\$ 7.687,30
12.19	190905	TANQUE DUPLO DE GRANITO SINETICO 1,00x 60cm + METAIS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.323,04	R\$ 1.704,34	R\$ 2.646,08	R\$ 3.408,68
12.20	190231	Chuveiro cromado	SEDOP	un	5,00	R\$ 100,47	R\$ 129,43	R\$ 502,35	R\$ 647,15
12.21	190099	Chuveiro elétrico	SEDOP	un	5,00	R\$ 222,43	R\$ 286,53	R\$ 1.112,15	R\$ 1.432,65
12.22	190218	Chuveiro em PVC	SEDOP	un	5,00	R\$ 70,89	R\$ 91,32	R\$ 354,45	R\$ 456,60
12.23	191274	Torneira de bóia 3/4"	SEDOP	un	5,00	R\$ 88,90	R\$ 88,76	R\$ 344,50	R\$ 443,80
12.24	098 - Piçarra	RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO, TIPO TAÇA E COM COLUNA CHEIA. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 10M3. FORNECIMENTO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 20.516,67	R\$ 26.429,57	R\$ 20.516,67	R\$ 26.429,57
12.25	240618	Escada de marinho c/ proteção	SEDOP	m	10,00	R\$ 439,92	R\$ 566,70	R\$ 4.399,20	R\$ 5.667,00
13	PINTURA							R\$ 363.484,95	R\$ 468.250,00
13.1	151285	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	SEDOP	m²	3.000,00	R\$ 56,92	R\$ 73,32	R\$ 170.760,00	R\$ 219.960,00
13.2	150741	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	SEDOP	m²	3.000,00	R\$ 13,00	R\$ 16,75	R\$ 39.000,00	R\$ 50.250,00
13.3	150302	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	SEDOP	m²	440,00	R\$ 57,58	R\$ 74,17	R\$ 25.335,20	R\$ 32.634,80
13.4	150377	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	SEDOP	m²	220,00	R\$ 34,37	R\$ 44,28	R\$ 7.561,40	R\$ 9.741,60
13.5	150752	Texturato rustico	SEDOP	m²	50,00	R\$ 34,99	R\$ 45,07	R\$ 1.749,50	R\$ 2.253,50
13.6	150207	Acrílica para piso	SEDOP	m²	3.000,00	R\$ 28,82	R\$ 37,13	R\$ 86.460,00	R\$ 111.390,00
13.7	150586	Emassamento de parede c/ massa acrílica	SEDOP	m²	220,00	R\$ 26,72	R\$ 34,42	R\$ 5.878,40	R\$ 7.572,40
13.8	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	440,00	R\$ 12,34	R\$ 15,90	R\$ 5.429,60	R\$ 6.996,00
13.9	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	440,00	R\$ 3,65	R\$ 4,70	R\$ 1.606,00	R\$ 2.068,00
13.10	150606	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	SEDOP	m²	90,00	R\$ 27,19	R\$ 35,03	R\$ 2.447,10	R\$ 3.152,70
13.11	180622	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI FLEXIVEL SIKATOP 107	Composições Próprias	m²	150,00	R\$ 40,36	R\$ 51,99	R\$ 6.054,00	R\$ 7.798,50
13.12	0193	LETREIRO DE FACHADA EM PINTURA ACRÍLICA	Composições Próprias	UN	100,00	R\$ 28,80	R\$ 37,10	R\$ 2.880,00	R\$ 3.710,00
13.13	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	100,00	R\$ 59,17	R\$ 76,22	R\$ 5.917,00	R\$ 7.622,00
13.14	150126	Epoxi com massa e selador	SEDOP	m²	25,00	R\$ 96,27	R\$ 124,02	R\$ 2.406,75	R\$ 3.100,50
14	ESQUADRIAS							R\$ 211.119,26	R\$ 271.963,71
14.1	090834	Porta em PVC 0.70 X 2.10 M	SEDOP	un	5,00	R\$ 159,62	R\$ 205,62	R\$ 798,10	R\$ 1.028,10



SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

PREFEITURA DE
CURIONÓPOLIS
NOSSA GENTE, NOSSA MAIOR VIGILÂNCIA



DATA:	19/09/2025	BDI:	29,82%
FORTE	VERSAO	HORA	MES
ORSE	202412	111,56%	59,83%
SEDFP	202510 SEM DESONERACAO	118,23%	71,75%
SEMFRA	0281 COM DESONERACAO	94,44%	47,48%
SICRONO10	202510 COM DESONERACAO		
SINAPI	202510 COM DESONERACAO	103,26%	59,98%
Outras Despesas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS/PA.

14.2	91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	15,00	R\$ 1.309,48	R\$ 1.686,87	R\$ 19.642,20	R\$ 25.303,05
14.3	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	10,00	R\$ 940,16	R\$ 1.211,11	R\$ 9.401,60	R\$ 12.111,10
14.4	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	10,00	R\$ 1.030,48	R\$ 1.327,46	R\$ 10.304,80	R\$ 13.274,60
14.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	10,00	R\$ 1.061,42	R\$ 1.367,32	R\$ 10.614,20	R\$ 13.673,20
14.6	091512	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	SEDOP	m²	100,00	R\$ 927,44	R\$ 1.194,73	R\$ 92.744,00	R\$ 119.473,00
14.7	1002280	Ferragens p/ porta de banheiro	SEDOP	cj	5,00	R\$ 245,86	R\$ 316,72	R\$ 1.229,30	R\$ 1.583,60
14.8	1002270	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	SEDOP	cj	5,00	R\$ 281,10	R\$ 336,35	R\$ 1.305,50	R\$ 1.681,75
14.9	1002260	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	SEDOP	cj	5,00	R\$ 283,38	R\$ 365,05	R\$ 1.416,90	R\$ 1.825,25
14.10	091500	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa	SEDOP	m²	15,00	R\$ 1.008,49	R\$ 1.299,14	R\$ 15.127,35	R\$ 19.487,10
14.11	090070	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	SEDOP	m²	15,00	R\$ 293,75	R\$ 378,41	R\$ 4.406,25	R\$ 5.676,15
14.12	120733	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	SEDOP	m²	0,50	R\$ 940,32	R\$ 1.211,32	R\$ 470,16	R\$ 605,66
14.13	S09718	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	ORSE	m2	25,00	R\$ 570,48	R\$ 734,89	R\$ 14.262,00	R\$ 18.372,25
14.14	S03540	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	5,00	R\$ 1.674,81	R\$ 2.157,49	R\$ 8.374,05	R\$ 10.787,45
14.15	S03539	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	5,00	R\$ 1.542,07	R\$ 1.986,49	R\$ 7.710,35	R\$ 9.932,45
14.16	S03149	Peilcuia insulfilm aplicada ou Similar	ORSE	m2	50,00	R\$ 65,14	R\$ 83,91	R\$ 3.257,00	R\$ 4.195,50
14.17	112410	PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO	Composições Próprias	m²	10,00	R\$ 1.005,55	R\$ 1.295,35	R\$ 10.055,50	R\$ 12.953,50
15	JARDINAGEM							R\$ 51.186,50	R\$ 65.941,00
15.1	260168	Plantio de grama (incl. terra preta)	SEDOP	m²	750,00	R\$ 37,08	R\$ 47,77	R\$ 27.810,00	R\$ 35.827,50
15.2	201087	PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(SEM EL.ARBUSTIVOS)	Composições Próprias	m²	50,00	R\$ 76,34	R\$ 98,34	R\$ 3.817,00	R\$ 4.917,00
15.3	201065	PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS SOMBREADAS (SEM ELEM.ARBUSTIVOS)	Composições Próprias	m²	50,00	R\$ 104,85	R\$ 135,07	R\$ 5.242,50	R\$ 6.753,50
15.4	201066	PLANTAS ORNAMENTAIS-AREA INTERNA/SOMBREADA(S/EL.ARBUSTIVOS)	Composições Próprias	M2	30,00	R\$ 321,30	R\$ 413,90	R\$ 9.639,00	R\$ 12.417,00
15.5	024806	LIMPEZA-REVISAO PARA ENTREGA DE PAVIMENTACOES E JARDINS	Composições Próprias	m²	100,00	R\$ 46,78	R\$ 60,26	R\$ 4.678,00	R\$ 6.026,00
16	DRENAGEM							R\$ 54.667,90	R\$ 70.423,75
16.1	180709	Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m)	SEDOP	m	50,00	R\$ 417,74	R\$ 538,13	R\$ 20.887,00	R\$ 26.906,50
16.2	241320	Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação	SEDOP	m	50,00	R\$ 186,14	R\$ 239,79	R\$ 9.307,00	R\$ 11.989,50
16.3	061312	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	Composições Próprias	UND	25,00	R\$ 177,26	R\$ 228,35	R\$ 4.431,50	R\$ 5.708,75
16.4	054761	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 100MM	Composições Próprias	M	100,00	R\$ 82,88	R\$ 106,77	R\$ 8.288,00	R\$ 10.677,00
16.5	260203	Sarjeta em concreto simples	SEDOP	m²	10,00	R\$ 1.175,44	R\$ 1.514,20	R\$ 11.754,40	R\$ 15.142,00
17	DIVERSOS							R\$ 285.159,58	R\$ 367.342,66
17.1	241470	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	SEDOP	m²	50,00	R\$ 455,93	R\$ 587,33	R\$ 22.796,50	R\$ 29.366,50
17.2	250610	Equipamento completo p/ quadra de esportes	SEDOP	cj	1,00	R\$ 17.713,80	R\$ 22.818,92	R\$ 17.713,80	R\$ 22.818,92
17.3	090832	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	SEDOP	m²	25,00	R\$ 443,60	R\$ 571,45	R\$ 11.090,00	R\$ 14.286,25
17.4	061458	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	SEDOP	m²	100,00	R\$ 613,43	R\$ 790,22	R\$ 61.343,00	R\$ 79.022,00
17.5	260523	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água	SEDOP	m	100,00	R\$ 60,66	R\$ 78,14	R\$ 6.066,00	R\$ 7.814,00
17.6	201325	Extintor de incendio CO2-6kg	SEDOP	un	5,00	R\$ 797,43	R\$ 1.027,25	R\$ 3.987,15	R\$ 5.136,25
17.7	241468	Placa de sinalização fotoluminescente	SEDOP	un	25,00	R\$ 48,32	R\$ 62,25	R\$ 1.208,00	R\$ 1.556,25
17.8	241318	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo-(40 x 30cm)	SEDOP	un	5,00	R\$ 1.418,16	R\$ 1.826,87	R\$ 7.090,80	R\$ 9.134,35
17.9	S09300	Totem de sinalização em acrílico cristal 10mm, (1,25x1,50cm), conforme modelo p/Centro Profissionalizante, com aplicação de adesivo digital tipo espelho, em dupla face e com base em concreto armado (50x30cm) e vedação c/silicone	ORSE	un	2,00	R\$ 7.512,18	R\$ 9.677,19	R\$ 15.024,36	R\$ 19.354,38



SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE



DATA	19/09/2025	BDI:	
FORTE	VERSÃO	NOVA	MES
ORSE	2025A2	111.36%	59.82%
SEDOP	2025H0 SEM DESONERAÇÃO	118.27%	71.70%
SEINFRA	0251 COM DESONERAÇÃO	36.44%	47.48%
SICRO NOVO	2025H0 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	2025E1 COM DESONERAÇÃO	103.28%	59.98%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS/PA.

17.10	040276	CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 24 0,60mm (4,80kg/m2)	Composições Próprias	m²	50,00	R\$ 17,01	R\$ 21,91	R\$ 850,50	R\$ 1.095,50
17.11	251510	Lixeira em tela moeda	SEDOP	un	10,00	R\$ 1.443,61	R\$ 1.869,66	R\$ 14.436,10	R\$ 18.506,60
17.12	7246	Lixeira em madeira nobre com estrutura de aço galvanizado pintado com tampa, conforme projeto arquitetônico	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 1.359,86	R\$ 1.751,77	R\$ 13.598,60	R\$ 17.517,70
17.13	251463	Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas)	SEDOP	m²	5,00	R\$ 1.632,13	R\$ 2.102,51	R\$ 8.160,65	R\$ 10.512,55
17.14	251508	Exaustor eólico 24"	SEDOP	un	5,00	R\$ 778,33	R\$ 1.002,64	R\$ 3.891,65	R\$ 5.013,20
17.15	1002	Aparelho sonoro espanta pombos, emissores ultrassom emissor 1000 m²	Composições Próprias	unid	5,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.932,30	R\$ 7.500,00	R\$ 9.661,50
17.16	7141	CONJ. DE EQUIPAMENTOS PLAYGROUND (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 42.590,00	R\$ 54.864,44	R\$ 42.590,00	R\$ 54.864,44
17.17	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2.411,51	R\$ 3.106,51	R\$ 4.823,02	R\$ 6.213,02
17.18	100100	TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA	Composições Próprias	m²	25,00	R\$ 594,99	R\$ 766,47	R\$ 14.874,75	R\$ 19.161,75
17.19	CPU 428	BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA EM AÇO, PINTADO PADRÃO PMC (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 1.801,90	R\$ 2.321,21	R\$ 18.019,00	R\$ 23.212,10
17.20	S02435	Letras em aço inox 25 x 25 cm	ORSE	un	25,00	R\$ 154,54	R\$ 199,08	R\$ 3.863,50	R\$ 4.977,00
17.21	S02429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	ORSE	un	10,00	R\$ 261,82	R\$ 337,28	R\$ 2.618,20	R\$ 3.372,80
17.22	S02427	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	ORSE	par	10,00	R\$ 310,20	R\$ 399,60	R\$ 3.102,00	R\$ 3.996,00
17.23	S02436	Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, fornecimento e instalação	ORSE	par	10,00	R\$ 51,20	R\$ 65,96	R\$ 512,00	R\$ 659,60
18	CLIMATIZAÇÃO							R\$ 116.319,60	R\$ 149.842,90
18.1	231308	Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - Inverter	SEDOP	un	5,00	R\$ 3.018,89	R\$ 3.888,93	R\$ 15.094,45	R\$ 19.444,65
18.2	231309	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	SEDOP	un	5,00	R\$ 3.409,86	R\$ 4.392,58	R\$ 17.049,30	R\$ 21.982,90
18.3	231310	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	SEDOP	un	5,00	R\$ 4.810,33	R\$ 6.196,67	R\$ 24.051,65	R\$ 30.983,35
18.4	231312	Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter	SEDOP	un	5,00	R\$ 7.487,16	R\$ 9.644,96	R\$ 37.435,80	R\$ 48.224,80
18.5	S13381	Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto, 48000 btu/h	ORSE	un	10,00	R\$ 522,84	R\$ 673,52	R\$ 5.228,40	R\$ 6.735,20
18.6	070401	GAS REFRIGERANTE R410	Composições Próprias	KG	200,00	R\$ 87,30	R\$ 112,46	R\$ 17.460,00	R\$ 22.492,00
19	LIMPEZA DE OBRA							R\$ 32.008,65	R\$ 41.232,00
19.1	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	SINAPI	UN	30,00	R\$ 4,23	R\$ 5,45	R\$ 126,90	R\$ 163,50
19.2	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	SINAPI	M2	300,00	R\$ 0,42	R\$ 0,54	R\$ 126,00	R\$ 162,00
19.3	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	150,00	R\$ 1,06	R\$ 1,37	R\$ 159,00	R\$ 205,50
19.4	270590	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	SEDOP	m	150,00	R\$ 11,29	R\$ 14,54	R\$ 1.693,50	R\$ 2.181,00
19.5	270591	Limpeza de canaletas (0.30x0.30m)	SEDOP	m	150,00	R\$ 9,48	R\$ 12,21	R\$ 1.422,00	R\$ 1.831,50
19.6	270166	Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha	SEDOP	m²	150,00	R\$ 12,57	R\$ 16,19	R\$ 1.885,50	R\$ 2.428,50
19.7	201021	CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA	Composições Próprias	m²	1.000,00	R\$ 2,44	R\$ 3,14	R\$ 2.440,00	R\$ 3.140,00
19.8	270220	Limpeza geral e entrega da obra	SEDOP	m²	1.000,00	R\$ 10,99	R\$ 14,16	R\$ 10.990,00	R\$ 14.160,00
19.9	S04268	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	ORSE	un	25,00	R\$ 99,73	R\$ 128,47	R\$ 2.493,25	R\$ 3.211,75
19.10	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	25,00	R\$ 426,90	R\$ 549,93	R\$ 10.672,50	R\$ 13.748,25

VALOR BDI TOTAL: R\$ 908.175,37

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 3.151.077,45

VALOR TOTAL: R\$ 4.059.252,82

Quatro Milhões Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Dois reais e Oitenta e Dois centavos

Eng. Civil Laécio Moussallem
Diretor de Obras - P.M.C
CREA 1502575108/PA

Eng. Civil Laécio Moussallem
Diretor de Obras - P.M.C
Pretoria Municipal de Curionópolis
CREA: 1502575108-PA

DATA: 20/02/2026.