



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE-003/2026-PMBB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0330-001/SEMAP

ANEXO I-A_Especificações, Quantidades e Preços do Objeto

OBJETO: registro de preços para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE ACM INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, MONTADO E INSTALADO, DESTINADOS ÀS OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO E PREVISTAS NO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO**, conforme condições, quantidades, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas no termo de referência e seus anexos.

LOTE ÚNICO					
ITEM	Especificação do Serviço	Unidade	Qtde.	PREÇO MÁXIMO ADMITIDO (R\$)	
				Unitário	Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM. DESCRIÇÃO TÉCNICA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL) PARA FACHADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, COM PINTURA PVDF DE ALTA DURABILIDADE, CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, INCLUINDO: FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE ACM; CORTE, DOBRA, USINAGEM E CONFORMAÇÃO DAS CHAPAS; ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAÇÃO (PERFIS, CANTONEIRAS, SUPORTES, ESPAÇADORES, ETC.); PARAFUSOS, REBITES, BUCHAS, CHUMBADORES, FITAS DUPLA FACE ESTRUTURAIS, SILICONES ESTRUTURAIS, VEDANTES E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO; ACABAMENTOS, ARREMATES, MOLDURAS, PINGADEIRAS E FECHAMENTOS LATERAIS; MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO; INSTALAÇÃO EM ALTURA ENTRE 10 E 18 METROS; FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE ANDAIMES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, BALANCINS OU OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRABALHO EM ALTURA; FORNECIMENTO DE TODOS OS EPIS E EPCS; SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DA ÁREA DE TRABALHO; TRANSPORTE DE MATERIAIS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS; LIMPEZA FINAL; O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE COMPLETAMENTE INSTALADO, FIXADO, VEDADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ACABAMENTO.	m ²	464	1.100,96	510.845,44
2	FORNECIMENTO DE METALON 30X30 MM ESP. 1,20 MM. DESCRIÇÃO TÉCNICA: FORNECIMENTO DE METALON EM AÇO CARBONO, SEÇÃO 30 X 30 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM, DESTINADO À CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACM, INCLUINDO BARRAS CORTADAS CONFORME NECESSIDADE DA OBRA. O MATERIAL DEVERÁ SER NOVO, SEM EMPENAMENTOS, COM SUPERFÍCIE ÍNTEGRA, SEM CORROSÃO, DEVENDO POSSUIR QUALIDADE ADEQUADA PARA USO EM ESTRUTURAS METÁLICAS DE SUPORTE. OBS.: NESTE ITEM CONTEMPLA APENAS O FORNECIMENTO DO MATERIAL, NÃO INCLUINDO INSTALAÇÃO.	metro linear	945	63,05	59.609,99
TOTAL GLOBAL ESTIMADO DO CERTAME					570.455,43

Breu Branco-PA, 09 de abril de 2026.

FLAVIO MARCOS MEZZOMO
PREFEITO MUNICIPAL