



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SEMOBI



**1. DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA:**

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL E DA ÁREA RESPONSÁVEL	
<b>ÓRGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Secretário de Obras e Infraestrutura -SEMOBI
<b>RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:</b>	ALEXANDRE VINÍCIUS BATELLA
<b>CARGO/FUNÇÃO:</b>	Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
<b>E-MAIL:</b>	<a href="mailto:obras@breubranco.pa.gov.br">obras@breubranco.pa.gov.br</a>
<b>TELEFONE:</b>	(94) 3786-1150

**1. Objeto:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE **ACM** INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, MONTADO E INSTALADO, DESTINADOS ÀS OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO E PREVISTAS NO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**2. Justificativa da necessidade da contratação**

A referida aquisição justifica-se pela necessidade de padronização, modernização e valorização estética das fachadas e elementos arquitetônicos dos prédios públicos municipais, incluindo escolas, unidades de saúde, prédios administrativos e demais equipamentos públicos. O ACM é amplamente empregado na construção civil em revestimentos externos, pórticos, marquises, totens institucionais e comunicação visual, por apresentar elevada durabilidade, resistência às intempéries, baixa necessidade de manutenção e excelente acabamento.

A utilização desse material proporcionará melhoria na identidade visual dos espaços públicos, maior proteção das superfícies estruturais, além de contribuir para a conservação e longevidade das edificações municipais.

Dessa forma, a aquisição e instalação do ACM mostram-se indispensáveis para assegurar a adequada execução das obras públicas, justificando-se a solicitação de compra junto ao setor competente de licitação.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de estima e distinta consideração.



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

3. Descrições e quantidades

LOTE ÚNICO			
ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS	Unidade	QTD. TOTAL
1	<p><b>Fornecimento e instalação de revestimento em ACM.</b> Descrição técnica: Fornecimento e instalação de revestimento em ACM (Aluminium Composite Material) para fachadas, espessura mínima de 3 mm, com pintura PVDF de alta durabilidade, cores a serem definidas pela Administração, incluindo: Fornecimento das chapas de ACM; Corte, dobra, usinagem e conformação das chapas; Estrutura auxiliar de fixação (perfis, cantoneiras, suportes, espaçadores, etc.); Parafusos, rebites, buchas, chumbadores, fitas dupla face estruturais, silicones estruturais, vedantes e demais insumos necessários para fixação; Acabamentos, arremates, molduras, pingadeiras e fechamentos laterais; Mão de obra especializada para montagem e instalação; Instalação em altura entre 10 e 18 metros; Fornecimento e utilização de andaimes, plataformas elevatórias, balancins ou outros equipamentos necessários para trabalho em altura; Fornecimento de todos os EPIs e EPCs; Sinalização e isolamento da área de trabalho; Transporte de materiais, mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos; Limpeza final; <b>O serviço deverá ser entregue completamente instalado, fixado, vedado e em perfeito funcionamento e acabamento.</b></p>	M2	464,00
2	<p><b>Fornecimento de metalon 30x30 mm esp. 1,20 mm.</b> Descrição técnica: Fornecimento de metalon em aço carbono, seção 30 x 30 mm, espessura mínima de 1,20 mm, destinado à confecção de estrutura de sustentação e fixação de placas de ACM, incluindo barras cortadas conforme necessidade da obra. O material deverá ser novo, sem empenamentos, com superfície íntegra, sem corrosão, devendo possuir qualidade adequada para uso em estruturas metálicas de suporte. <b>Obs.: Neste item contempla apenas o fornecimento do material, não incluindo instalação.</b></p>	Metro Linear	945,44



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SEMOBI



**4.1. Prazo de Entrega/ Execução:**

O prazo de execução do serviço será de até 02 (dois) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período contados a partir da emissão da ordem de compra.


**4.2. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:**

ALEXANDRE VINÍCIUS BATELLA/Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

**4.3. Prazo para pagamento:**

30 (dias) úteis após o atesto da Nota Fiscal pelo fiscal do contrato;

Breu Branco-PA, 23 de março de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE VINÍCIUS BATELLA  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Portaria nº 005/2025-GP